

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci
Ladmovce - II.etapa -3 -a

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Ladmovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Ladmovce

Projektant

Zhotoviteľ

Cestne stavby Trebišov, s.r.o.,

Spracoval

46 460 947

SK 2023507585

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	10 039,56
2	Montáž	6 215,29
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		16 254,85
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o.
M. R. Štefánika 1175/15
075 01 Trebišov
IČO: 46 460 947
IČ DPH: SK2023507585

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 254,85
24	DPH 20,00 % z 16 254,85	3 250,97
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 505,82

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Ladmovce - II.etapa -3 -a
Objekt:

Objednávateľ: Obec Ladmovce

Zhotoviteľ: Cestne stavby Trebišov, s.r.o.,

Miesto: Ladmovce

Spracoval:

Dátum: 25. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

16 254,849 252,886

1 Zemné práce

3 290,756 7,190

1	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	64,400	6,861	441,848	0,000
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	64,400	20,841	1 342,160	0,000
3	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	45,500	3,077	140,004	0,000
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	57,800	2,261	130,686	0,000
5	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného pri stĺpe	m3	0,600	291,445	174,867	0,000
6	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,992	30,869	339,312	0,000
7	132201109.S	Pripatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,992	8,734	96,004	0,000
8	184921260.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. Vrstvy nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	42,800	11,527	493,356	0,000
9	583410003200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm	t	7,190	18,431	132,519	7,190

2 Zakladanie

47,415 0,000

10	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	217,500	0,218	47,415	0,000
----	-------------	--	----	---------	-------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie

519,384 0,106

11	457971121.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom nad 1:5 do 1:1,5 šírky geotextílie do 3 m	m2	145,000	1,868	270,860	0,041
12	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	122,640	1,098	134,659	0,037
13	Z12343024054490 30120	Ekofolia proti prerastaniu korenov	m2	51,360	2,217	113,865	0,029

5 Komunikácie

7 772,503 202,974

14	564752113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 170 mm	m2	129,200	8,585	1 109,182	53,657
15	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	45,500	9,816	446,628	22,101
16	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	129,200	11,406	1 473,655	55,057
17	564972111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	45,500	15,753	716,762	26,930
18	565132111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m2	129,200	10,609	1 370,683	17,039
19	565142111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 60 mm	m2	45,500	12,726	579,033	7,201
20	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	174,700	1,697	296,466	1,315

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	174,700	0,455	79,489	0,124
22	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	129,200	9,090	1 174,428	13,402
23	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	35,900	11,105	398,670	4,655
24	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	9,600	13,282	127,507	1,494

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 111,938 42,615

25	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,500	12,187	700,753	11,326
26	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	58,075	9,697	563,153	3,775
27	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	124,200	9,727	1 208,093	18,770
28	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením; lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	73,225	7,647	559,952	5,931
29	592170001300.S	Obrubník palisádový, lxšxv 550x80x250 mm, prírodný	ks	94,940	4,445	422,008	2,468
30	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	96,800	2,985	288,948	0,000
31	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,200	15,933	98,785	0,000
32	935114223.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	1,500	14,028	21,042	0,291
33	592270013100.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	4,214	8,428	0,000
34	592270013800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	1,500	74,877	112,316	0,041
35	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchloúzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,500	85,640	128,460	0,012

99 Presun hmôt HSV 512,853 0,000

36	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	252,886	2,028	512,853	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	---------	-------

Celkom

16 254,849 252,886

CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o.
M. R. Štefánika 1175/15
075 01 Trebišov
IČO: 46 670 847
① IČ DPH: SK2023507555